

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
1		WARIANT I - płytki gresowe		
1		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	19,368
d.1				
2		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	19,368
d.1				
3		Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x60cm	m	28,200
d.1				
4		Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 30 cm	m	21,150
d.1				
5		Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m ²	4,515
d.1				
6		Wymiana wycieraczek	szt.	3,000
d.1	analogia			
7		Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 30x30 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubości 4 mm	m ²	3,690
d.1				
8		Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem - uszczelnienie progu i styku ze ścianą i wokół	m	6,450
d.1				
9		Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	6,100
d.1				
10		Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	15,000
d.1				
11		Przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	15,000
d.1				
12		Usunięcie i załadunek gruzu i ziemi na środek transportowy	m ³	2,500
d.1				
13		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³	2,500
d.1				
2		WARIANT II - okładziny granitowe		
14		Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m ² przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²	19,368
d.2				
15		Wyprofilowanie powierzchni podestów i stopni schodów pod nową okładzinę	m ²	19,368
d.2	analogia			
16		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	19,368
d.2				
17		Posadzki pełne grubości do 3 cm z elementów prostokątnych - stosunek długości obwodu płyt do powierzchni do 6 m/m ² ; grubość płyt posadzkowych i cokolika do 5 cm; układanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni mniejszej niż 10 m ² - p	m ²	6,579
d.2				
18		Stopnie proste okładzinowe grubości do 5 cm i szerokości stopnia 40 cm; elementy o długości ponad 1.5 m	m	25,800
d.2				
19		Cokoliki wysokości do 20 cm - i podstopnie	m	27,060
d.2				
20		Wymiana wycieraczek zewnętrznych stalowych	szt.	3,000
d.2				
21		Wypełnienie spoin poziomych kitem plastycznym- uszczelnienie progu i styku ze ścianą i wokół wycieraczek	m	31,800
d.2				
22		Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	6,100
d.2				
23		Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	15,000
d.2				
24		Przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	15,000
d.2				
25		Usunięcie i załadunek gruzu i ziemi na środek transportowy	m ³	2,500
d.2				
26		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³	2,500
d.2				