

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
		150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
2	kalk. własna	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	kg		
		800	kg	800,000	
				RAZEM	800,000
3	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
		1450	m ²	1 450,000	
				RAZEM	1 450,000
4	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m ²		
		1450	m ²	1 450,000	
				RAZEM	1 450,000
5	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		18	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		155	m ²	155,000	
				RAZEM	155,000
7	KNR-W 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
		184	m ²	184,000	
				RAZEM	184,000
8	KNR 4-01 0820-03 analogia	Montaż na murkach ogniowych płyt OSB gr. 18mm	m ²		
		67	m ²	67,000	
				RAZEM	67,000
9	KNR-W 2-02 0503-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²		
		185	m ²	185,000	
				RAZEM	185,000
10	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		140	m ²	140,000	
				RAZEM	140,000
11	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
		17	m	17,000	
				RAZEM	17,000
12	KNR 2-02 0406-01	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew. m ³ drew.		
		0,350		0,350	
				RAZEM	0,350
13	KNR-W 4-01 0540-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
14	KNR 2-02 0401-01	Montaż płyty OSB gr. 18 mm	m ²		
		8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
15	NNRNKB 202 0517-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
16	KNR 2-02 0509-09	Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
17	wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja odpadów	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000