

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR-W 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych. Skrzydło drzwiowe wejściowe do lokalu pokryte blachą stalową galwanizowaną o gr. płyty czołowej min. 0,5 mm. a na krawędzi min. 1,2 mm. lakierowana bądź okleinowana w kolorze drzwi na klatce schodowej, wypełnione materiałem izolacyjnym gwarantującym uzyskanie współczynnika przenikania ciepła 2,0 W/m ² K i uzyskanie izolacyjności akustycznej $R_w > 27$ dB, ościeżnica stalowa wyposażona w próg, skrzydło drzwiowe otwierane do środka lokalu, skrzydło powinno być wyposażone w dwa zamki (w tym podklamkowy z wkładką Yale) oraz klamki, szyldy, wizer, numer mieszkania. 0,80*2,00	m ²		
			m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
2	KNNR-W 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych. Pokój "80" szt. 2. przeszkłone duża szyba, łazienka "70" przeszkłone z kratką wentylacyjną lub tulejami o powierzchni otworu 220 cm ² . 0,80*2,00*2+0,70*2,00	m ²		
			m ²	4,600	
				RAZEM	4,600
3	KNR 4-01 0428-03 pokój 1	Rozebranie podłóg białych na wpust 2,62*3,40+3,55*1,05	m ²		
			m ²	12,636	
				RAZEM	12,636
4	KNR 4-01 1205-01 pokój 2	Zerwanie starych tapet 3,66*2,50	m ²		
			m ²	9,150	
				RAZEM	9,150
5	KNR 9-29 0201-01 przedpokój	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek przy powierzchni demontażu do 5 m ² - okładzina pojedyncza 0,50	m ²		
			m ²	0,500	
				RAZEM	0,500
6	KNR 9-29 0103-02 kuchnia	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkieletie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki do 5 m ² - okładzina podwójna 2,20*0,50	m ²		
			m ²	1,100	
				RAZEM	1,100
7	KNR 2-02 1009-06 kuchnia	Naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni 1,0-1,2 m ² 0,50*2,20	m ²		
			m ²	1,100	
				RAZEM	1,100
8	KNR 4-01 0426-02 analogia pokój 1	Rozebranie obudowy grzejnika z desek 1,21*1,16+1,21*0,23	m ²		
			m ²	1,682	
				RAZEM	1,682
9	KNR 4-01 0713-01 przedpokój + kuchnia pokój 1 pokój 2 korytarzyk	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (1,25+0,77+0,15+0,77+2,12+2,70+3,55+0,78+0,44+0,15+0,44+1,60)*2,50 -(0,50*2,20+0,80*2,00*2+0,70*2,00) (3,66+3,40+2,62+0,15+1,05+3,55)*2,50-(0,80*2,00+0,50*2,20+0,97*2,45+2,09*1,40) (3,65+3,65+2,23+2,23)*2,50-(0,80*2,00+1,66*1,55) (2,24+2,24+0,98+0,98)*2,50-(0,70*2,00*2+0,80*2,00)	m ² m ² m ² m ² m ²	 36,800 -5,700 28,073 25,227 11,700	
				RAZEM	96,100
10	KNR 4-01 0713-02 przed+kuchnia pokój 1 pokój 2 korytarzyk łazienka	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 1,25*2,61+0,15*1,84+2,12*2,61-0,15*0,44 2,62*3,40+3,55*1,05 2,23*3,65 2,24*0,98 2,16*1,45	m ² m ² m ² m ² m ²	 9,006 12,636 8,140 2,195 3,132	
				RAZEM	35,109
11	KNR 2-02 0815-04 pokój 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 3,66*2,50	m ²		
			m ²	9,150	
				RAZEM	9,150
12	KNR 2-02 2103-02 analogia	Montaż istniejącego parapetu + zaślepka boczna 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (1,45+0,40+1,45+0,70+2,24)*2,00	m ²		
			m ²	12,480	
				RAZEM	12,480
14	KNR 9-29 0205-04 łazienka	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek przy powierzchni demontażu ponad 2 m ² - okładzina pojedyncza 0,9*2,00*2	m ²		
			m ²	3,600	
				RAZEM	3,600

KSIAŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 9-09 0405-04 łazienka	Okladziny ściennie i obudowy w systemie Knauf W625 na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, profil CW 100, pokrycie jednokrotne 0,9*2,00*2+0,30*2,00	m ² m ²	 4,200	 4,200
16	KNR 2-02 0815-01 łazienka	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych (1,45*2+2,16*2)*2,50-0,70*2,00	m ² m ²	 16,650	 16,650
17	NNRNKB 202 0838-04 łazienka	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej 0,85*2*2,50	m ² m ²	 4,250	 4,250
18	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 28,073+25,227+31,10+16,65+11,70	m ² m ²	 112,750	 112,750
19	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 12,63+8,14+9,006+3,132+2,195	m ² m ²	 35,103	 35,103
20	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 40,71+33,37+40,10+13,90+12,93	m ² m ²	 141,010	 141,010
21	KNR 2-02 1120-05 łazienka	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 2,24+2,24+0,98+0,98-0,70	m m	 5,740	 5,740
22	KNR 2-02 1503-03 łazienka kuchnia	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem (1,45+2,16+1,36+0,65)*1,40 (0,77+2,12+0,77)*1,40	m ² m ² m ²	 7,868 5,124	 12,992
23	KNR-W 2-02 1516-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych 5,0	m m	 5,000	 5,000
24	NNRNKB 202 1136-01 pokój 2	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych, klasy AC4 o gr. 8 mm z montażem maty izolacyjne o gr. min. 4 mm i folii paroizolacyjnej wraz z listwami przypodłogowymi i wyrównaniem podłoża 12,63	m ² m ²	 12,630	 12,630
25	KNR 4-01 0920-02 analogia	Założenie na nowym miejscuów nawierzchni okiennych 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
26	KNR 4-01 0815-05 pokój 2 kuchnia + przedpokój	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych 3,66*2+2,23+1,43 1,25+0,77+0,15+0,77+2,12+2,70+2,20+0,44+0,78+0,44*2+0,15+1,60-0,70	m m m	 10,980 13,110	 24,090
27	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
28	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
29	KNR 4-01 1005-05 kalk. własna	Sprawdzenie przewodów wentylacyjnych z protokołem drożności 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
30	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m ² 7	szt. szt.	 7,000	 7,000
31	kalk. własna	Mycie lokalu po robotach remontowych 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Instalacja wod-kan					
1	KNR 4-02 d.1 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 d.1 0235-07	Demontaż brodzika	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-15 d.1 0115-02	Baterie zmywakowe o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 d.1 0115-01	Baterie umywalkowe o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 d.1 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 d.1 0221-02	Montaż umywarek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4 d.1 0229-05	Zlewozmywaki z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce jednokomorowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 2-15 d.1 0232-02	Brodziki natryskowe głębokie z kabiną	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 4-02 d.1 0132-04	Montaż baterii natryskowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 d.1 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		1,0+1,5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
11	KNR-W 2-15 d.1 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		2,5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
12	KNR-W 2-15 d.1 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 d.1 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-15 d.1 0130-01	Zawory do pralki 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
Kuchnia gazowa					
15	KNR 2-15 d.2 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem i reduktorem, butla z odzysku	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	d.2 wycena indywidualna	Zakup i montaż czujnika gazu LPG	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
Instalacja c.o.					
17	KNR-W 2-15 d.3 0412-07	Głowica termostatyczna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	1	Demontaż osprzętu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		53	m	53,000	
				RAZEM	53,000
3	KNNR 5 1209-0501	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		5	otw.	5,000	
				RAZEM	5,000
4	KNR 5-08 0201-02 analogia	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie do kolków	m		
		53	m	53,000	
				RAZEM	53,000
5	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie Przewód YDYp-450/750 V 3x2,5mm2	m		
		68	m	68,000	
				RAZEM	68,000
6	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie Przewód YDYp-450/750 V 3x1,5mm2	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
7	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie Przewód YDYp-450/750 V 4x1,5mm2	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
8	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe przewód H07V-k 4 mm2 żółto-zielony	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
9	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie Przewód YDYp-450/750 V 3x4mm2	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
10	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		53	m	53,000	
				RAZEM	53,000
11	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3		
		0,04	m3	0,040	
				RAZEM	0,040
12	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		28	szt.	28,000	
				RAZEM	28,000
13	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
14	KNNR 5 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
15	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej łącznik 1-biegunowy p/t IP20	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej łącznik świecznikowy p/t IP20	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
17	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej przycisk 1-biegunowy "dzwonek" p/t IP20	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtynkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 Gniazda podwójne z uziem. p/t	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNNR 5 0308-06	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2,5 mm ²	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20	KNNR 5 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglany	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNNR 5 0405-06	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie obudowa 8-modułowa n/t IP20	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach wyłącznik RCD 2p 25A 30mA AC	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach wyłącznik nadprądowy 1p B 10A	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach wyłącznik nadprądowy 1p B 16A	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
25	KNNR 5 0407-01 analogia	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach dzwonek 230V na szynę TH	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa Oprawa Rondo 100W	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR 5-08 0817-06	Montaż złączy 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
29	KNR 5-08 0817-07	Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
30	TZKNBK XVII 52-13	Instalowanie haczyków sufitowych na tynku	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
31	KNNR 5 0409-02	Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR 5-06 0607-05	Instalowanie gniazd - złączy okrągłych telefonicznych typu P 2-stykowych na płytach metalowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
		4	pomiar	4,000	
				RAZEM	4,000
35	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		1	prób.	1,000	
				RAZEM	1,000