

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie sufitowe 2,42*6,83+2,35*6,83+1,51*6,83	m ² m ²	 42,892	 42,892
				RAZEM	42,892
2	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 1,12*6,83+(((2,50+1,12)/2)*1,99)+2,35*2,50*2+1,80*2,50*2+1,06*2,50+0,16*2,50*2+1,51*2,50+3,50*2,50+0,71*2,50+(0,94+1,18+0,44+1,10+1,36)*2,50+0,20*4*1,75*2+0,64*2 (0,67+2,28+1,26+1,59+3,15)*2,50	m ² m ² m ²	 66,382 22,375	
				RAZEM	88,757
3	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (0,67+1,26+2,28+3,15-1,40)*1,50 (0,94+1,18+0,44+1,10+1,36)*1,50	m ² m ² m ²	 8,940 7,530	
				RAZEM	16,470
4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 42,892	m ² m ²	 42,892	
				RAZEM	42,892
5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 88,757	m ² m ²	 88,757	
				RAZEM	88,757
6	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 16,47	m ² m ²	 16,470	
				RAZEM	16,470
7	kalk. własna	Naprawa obudowy wanny 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków w drzwiach wejściowych do lokalu 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
11	kalk. własna	Sprawdzenie przewodów wentylacyjnych wraz z protokołem 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000

INSPEKTOR NADZORU
Wiesław Rydrysiak
upr. bud. o spec. konstr.-bud.
nr 81/90 MAZ/BO/7808/01

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		INSTALACJA WOD-KAN			
1 d.1	wycena indywidualna	Czyszczenie zlewozmywaka (0,5 rg/szt)	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	wycena indywidualna	Czyszczenie wanny (0,5 rg/szt)	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	wycena indywidualna	Czyszczenie umywalki (0,5 rg/szt)	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	wycena indywidualna	Czyszczenie WC (0,5 rg/szt)	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	wycena indywidualna	Silikonowanie krawędzi wanny na styku z dwiema ścianami (0,5 rg/szt) silikon sanitarny (1 opakowanie)	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNR-W 4-02 0136-01 analogia	Montaż perlatora w baterii zlewozmywakowej	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNR-W 4-02 0225-03	Wymiana sedesu z tworzywa	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNNR 5 1303 -01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 5 1303 -02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomi ar		
		5	pomi ar	5,000	
				RAZEM	5,000
3	KNNR 5 1304 -05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNNR 5 1304 -06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
5	KNNR 5 1305 -01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		2	prób.	2,000	
				RAZEM	2,000