

Zakres robót

1. Wymiana stolarki okiennej drewnianej zespolonej na PVC z zachowaniem istniejącego podziału i funkcji:
 - a) skrzydeł: szyby zespolone o $U = 0,9 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$,
 - b) mikroprzewietrzanie,
 - c) współczynnik infiltracji powietrza $A = 0,5 - 1,0$,
 - d) okucia obwiedniowe z możliwością mikrowentylacji przy zamkniętym skrzydle,
2. Uzupelnienie tynków ościeży i malowanie farbą emulsyjną.
3. Montaż nawiewników (1szt. w pomieszczeniu).
4. Wymiana parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej lub powlekanej.
5. Montaż nadproży uzupełniających PVC w otworach okiennych, w których takie nadproża obecnie występują

.....
podpis oferenta