

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Remont schodów wewnętrznych na klatce schodowej budynku przy ul. Popłacińskiej 42 w Płocku			
1.1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1.1.1	KNR 4-04 0504-0200	Rozebranie warstw posadzkowych z gresu (35*0,3+1,2*1,2*2+1,2*1,5+1*1,2*2+1,2*0,5*2)	m2		18,780
			m2	18,780	
1.1.2	KNR 4-04 0301-0400	Skucie posadzki pod pochylnie przy schodach na 1 i 2 piętrze. 0,04*1,5*1*2	m3		0,120
			m3	0,120	
1.1.3	KNR 4-04 1103-0400	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki Transport samochodem samowyladowczym na odległość 1 km \$1.1.1{18,780}*0,02+\$1.1.2{0,120}	m3		0,496
			m3	0,496	
1.1.4	KNR 4-04 1103-0500	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km na odległość do 20km \$1.1.3{1,000}	m3		0,496
			m3	0,496	
1.2		Roboty zasadnicze			
1.2.1	KNNR 7 0202-0300	Montaż konstrukcji stalowej schodów 1,15	t		1,150
			t	1,150	
1.2.2	KNR 4-01 1212-0201	Dwukrotne malowanie konstrukcji stalowych schodów 25	m2		25,000
			m2	25,000	
1.2.3	KNR 4-01 1212-0500	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych 25	m2		25,000
			m2	25,000	
1.2.4	KNR-W 2-02 1109-0500	Okładziny z gresu schodów i podestów \$1.1.1{18,780}	m2		18,780
			m2	18,780	
1.2.5	KNR-I 0-14 2012-0200	Obudowa schodów płytami GK ogień 25	m2		25,000
			m2	25,000	
1.2.6	KNNR 2 1402-0500	Dwukrotne malowanie płyt gipsowych na schodach 25	m2		25,000
			m2	25,000	