

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		28,766	m ²	28,766	
				RAZEM	28,766
16	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 28,766	m ²		
			m ²	28,766	
				RAZEM	28,766
17	KNR 2-02 0607-01	Izolacje podkładu z maty pod panele gr min 4 mm 28,766	m ²		
			m ²	28,766	
				RAZEM	28,766
18	NNRNKB 202 1136- 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasy AC 4 o gr. 8 mm 28,766	m ²		
			m ²	28,766	
				RAZEM	28,766
19	KNR-W 2- 02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 3,46*2+5,44*2-0,80+4,52*2+2,20*2-0,80	m		
			m	29,640	
				RAZEM	29,640
20	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 95,84	m ²		
			m ²	95,840	
				RAZEM	95,840
21	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 42,448	m ²		
			m ²	42,448	
				RAZEM	42,448
22	KNR 0-26 0640-06 analogia	Uzupełnienie fugi w płytkach 3,46*2,24+2,21*1,35+1,34*2,20	m ²		
			m ²	13,682	
				RAZEM	13,682
23	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 15	m		
			m	15,000	
				RAZEM	15,000
24	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 10	m ²		
			m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
25	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
26	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach. 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
27	KNR 2-02 1215-02 łazienka	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,2 m ² 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	kalk. własna	Sprawdzenie przewodów wentylacyjnych z protokołem drożności 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
29	KNR 4-01 0909-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni do 0.5 m ² 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
30	wycena indywidualna	Wyczyszczenie ptasich odchodów i pomalowanie parapetu zewnętrznego w kuchni 1,00*0,25	m ²		
			m ²	0,250	
				RAZEM	0,250
31	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 2,24*3,46+2,21*1,35+1,34*2,20	m ²		
			m ²	13,682	
				RAZEM	13,682
32	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpozczęty 1 km 1,5	m ³		
			m ³	1,500	
				RAZEM	1,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		INSTALACJA WOD-KAN DEMONTAŻ			
1 d.1	KNR-W 4-02 0235-03 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlew kuchenny jednokomorowy	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR-W 4-02 0141-01 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny baterii zmywakowej	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR-W 4-02 0235-06 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR-W 4-02 0141-01 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny baterii umywalkowej	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KNR-W 4-02 0235-07 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNR-W 4-02 0141-03 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny baterii wannowej	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNR-W 4-02 0235-08 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	KNR-W 4-02 0232-08 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		INSTALACJA WOD-KAN MONTAŻ			
9 d.2	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej jednokomorowego na szafce	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.2	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.2	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.2	KNR-W 2-15 0231-04	Wanny kąpielowe z tworzywa sztucznego bez obudowy	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.2	KNR-W 2-15 0137-08	Baterie wannowe ściennie z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.2	KNR-W 2-15 0233-02	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk"	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.2	KNR-W 2-15 0211-03	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej		
		1,0	podej	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.2	KNR-W 2-15 0211-01	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej		
		3,0	podej	3,000	
				RAZEM	3,000
19 d.2	KNR-W 2-15 0116-08	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		5,0	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
20 d.2	wycena indywidualna	Dostawa kuchni gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem elektrycznym, z reduktorem i butlą gazową 11 kg	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.2	wycena indywidualna	Adaptacja kuchni gazowej na gaz propan butan	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNNR 5 0306 -02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej Łącznik pt 1-biegunowy st. podwyż. IP20	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNNR 5 0306 -03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej Łącznik p/t świecznikowy podw.st.IP20	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNNR 5 0308 -06	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² gniazdo 2P+Z p/t IP44	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNNR 5 0308 -03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V stand. wyższy	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
5	KNNR 5 1303 -01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNNR 5 1303 -02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomi ar		
		2	pomi ar	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNNR 5 1304 -05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNNR 5 1304 -06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
9	KNNR 5 1305 -01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		1	prób.	1,000	
				RAZEM	1,000