

**ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM NOWEJ OKŁADZINY SCHODÓW  
ZEWNĘTRZNYCH DO TRZECH KLATEK SCHODOWYCH BUDYNKU PRZY UL.  
BORYSZEWSKIEJ 44B.**

1. Rozebranie istniejącej okładziny schodów i podestów.
2. Rozebranie cokolików z płytek gres.
3. Skucie nierówności powierzchni schodów i podestów.
4. Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni podłoża betonowego.
5. Zagruntowanie podłoża emulsją gruntującą.
6. Wyrównanie powierzchni zaprawą wyrównawczą.
7. Wykonanie okładziny schodów i podestów płytkami gres – stopień antypoślizgowości R12.
8. Montaż wycieraczek.
9. Wykonanie cokolików z płytek gres.
10. Wykonanie impregnacji powierzchni schodów i podestów.
11. Usunięcie i wywóz materiałów poremontowych i uprzątnięcie miejsca prowadzenia robót.