

Zakres robót

1. Wymiana stolarki okiennej drewnianej zespolonej na PVC z zachowaniem istniejącego podziału skrzydeł, szyby zespolone o $U= 0,9W/m^2 \cdot K$, mikroprzewietrzanie, współczynnik infiltracji powietrza $A=0,5-1,0$, okucia obwiedniowe z możliwością mikrowentylacji przy zamkniętym skrzydle, uzupełnienie tynków ościeży i malowanie farbą emulsyjną. Z montażem nawiewników (1szt. w pomieszczeniu). Z wymianą parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej lub powlekanej.

Zamawiający

Wykonawca