

ul. Westerplatte 40.

Lp.	Lokalizacja	Opis robót	j.m.	Ilość	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		Montaż instalacji obniżonego napięcia 24V ~ na obwodach oświetleniowych w piwnicy w ciągach głównych i w piwnicach lokatorskich			
		1 Demontaż istniejącej instalacji (przewody, puszki, wyłączniki, oprawy)	r-g	24	
		2 Przewód YDYp 3x2,5 mm <sup>2</sup> w RS 18.	mb	137	
		3 Wyłącznik 1-biegunowy hermetyczny n/t	szt	32	
		4 Puszka hermetyczna n/t	szt	44	
		5 Oprawa kanałowa OWAL 60W	szt	40	
		6 Żarówka E27 24V~ 7W	szt	40	
		7 Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy B 10A	szt	4	
		8 Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy B 16A	szt	2	
		9 Transformator 230V/24V 200VA	szt	2	
		10 Obudowa metalowa n/t do transformatora	szt	2	
		11 Zaprawa szpachlowa	kg	4	
		12 Pomiar stanu izolacji obwodu 1-fazowego	szt	6	
		13 Przedłożyć protokoły z pomiarów			
		14 Przewód YDY 3x1,5 <sup>2</sup> w RS 18	mb	30	
		15 Ochronnik przepięciowy B+C 4-polowy	szt	1	
		16 Materiał pomocniczy	kpl	1	