# PRZEDMIAR

| | |
|---|---|
| NAZWA INWESTYCJI: | Altana śmietnikowa |
| ADRES INWESTYCJI: | działka 694/68 Płock |
| NAZWA INWESTORA: | Wspólnota Mieszkaniowa Słodowa 1 i 2 |
| ADRES INWESTORA: | Płock 09-400 ul. Sienkiewicza 13A |

DATA OPRACOWANIA: 2021-02-25

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
2021-02-25

Data zatwierdzenia

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| PRZEDMIAR: | | | | | |
| 1 | | **Roboty rozbiórkowe** | | | |
| 1.1 | | **Roboty rozbiórkowe** | | | |
| 1 d.1.1 | | Rozbiórka istniejącej altany śmietnikowej w konstrukcji stalowej wraz z płytą betonową i z usunięciem gruzu | | | |
| | | 1 | | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2 d.1.1 | KNR 4-01 0108-09 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km | m3 | | |
| | | 2,0 | m3 | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 2 | | **Altana dla Wspólnot Mieszkaniowych przy Słodowe j1 i 2** | | | |
| 3 d.2 | KNR 2-01 0125-01 2,8*5+6*5+ 5*3 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem | m2 | | |
| | | 8 * 4,5 + 5 * 2,5 + 19 * 1,5 | m2 | 77,000 | |
| | | | | RAZEM | 77,000 |
| 4 d.2 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | | |
| | | 77 | m2 | 77,000 | |
| | | | | RAZEM | 77,000 |
| 5 d.2 | KNNR 6 0104-01 | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm | m2 | | |
| | | 77 | m2 | 77,000 | |
| | | | | RAZEM | 77,000 |
| 6 d.2 | KNR-W 2-02 0205-01 | Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | | |
| | | 7,6 * 4,3 * 0,18 | m3 | 5,882 | |
| | | | | RAZEM | 5,882 |
| 7 d.2 | KNR-W 2-02 0259-03 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. 8-14 mm | t | | |
| | | 0,06 | t | 0,060 | |
| | | | | RAZEM | 0,060 |
| 8 d.2 | KNNR 7 0105-02 analogia | Montaż konstrukcji stalowej ścian i zadaszenia altany śmietnikowej | t | | |
| | | (2,37 * 7 + 2,24 * 5 + 2,30 * 3 + 7,5 * 2 * 2 + 4,25 * 5) * 7,25 / 1000 + (1,87 * 12 + 1,65 * 8 + 1,88 * 6 + 1,96 * 8 + 7,96 * 6) * 2,39 / 1000 | t | 0,887 | |
| | | | | RAZEM | 0,887 |
| 9 d.2 | KSNR 7 0203-04 analogia | Konstrukcja drzwi do altany wraz z osprzętem | t | | |
| | | (1,87 * 5 * 2 + 0,98 * 2 * 2 + 0,44 * 2) * 2,39 / 1000 | t | 0,056 | |
| | | | | RAZEM | 0,056 |
| 10 d.2 | | Montaż słupów stalowych 80x80x3 do podłoża betonowego poprzez wiercenie otworów i montaż kotew wklejanych - słupów sztuk 20 x 4 kotwy = 60 miejsc | szt | | |
| | | 15 * 4 | szt | 60,000 | |
| | | | | RAZEM | 60,000 |
| 11 d.2 | KNR-W 2-02 0517-02 analogia | Obudowa ścian panelami z blachy powlekanej gr. 0,7mm w kolorze grafitowym | m2 | | |
| | | (7,5 + 7,5 + 4,2 + 4,2) * 0,31 * 7 | m2 | 50,778 | |
| | | | | RAZEM | 50,778 |
| 12 d.2 | NNRNKB 202 0537-02 analogia | (z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 50 m2 blachą powlekaną trapezową | m2 | | |
| | | 7,96 * 4,3 | m2 | 34,228 | |
| | | | | RAZEM | 34,228 |



Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 3663 Użytkownik: Artur

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 d.2 | KNNR 7 0919-01 analogia | Malowanie przed montażem farbą podkładową elementów konstrukcji stalowej altany i drzwi | t | | |
| | | 0,887 + 0,056 | t | 0,943 | |
| | | | | RAZEM | 0,943 |
| 14 d.2 | KNNR 7 0914-01 | Malowanie farbami i emaliami chlorokauczukowymi zmontowanej konstrukcji stalowej altany i drzwi | t | | |
| | | 0,943 | t | 0,943 | |
| | | | | RAZEM | 0,943 |
| 15 d.2 | KNR-W 2-02 0514-01 analogia | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym | m2 | | |
| | | 2,0 * 0,2 * 5 + 7,96 * 2 * 0,25 + 4,3 * 2 * 0,25 | m2 | 8,130 | |
| | | | | RAZEM | 8,130 |
| 16 d.2 | KNR-W 2-02 1515-05 analogia | Dwukrotne malowanie farbą do betonu posadzki betonowej | m2 | | |
| | | 7,6 * 4,3 | m2 | 32,680 | |
| | | | | RAZEM | 32,680 |
| 17 d.2 | | Montaż siatki panelowej pomiędzy wypełnieniem ścian blachą a konstrukcją dachową (1 strona 0,15m*7,5m, 2 strona 0,34m*7,5m, boki - średnia z 2 boków trapeza - 0,25m*4,3m*2szt) - 5,83 m2 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 18 d.2 | | Montaż siatki panelowej pomiędzy częściami dla wspólnot (4,2m*2,2m) - 9,24m2 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 19 d.2 | | Montaż desek nieheblowanych sosnowych 3,2cm gr. bejcowanych zabezpieczających ściany altany od środka z blachy trapezowej przed uderzeniami pojemników na śmieci | m | | |
| | | 7,5 + 7,5 + 4,2 + 4,2 + 4,2 + 4,2 | m | 31,800 | |
| | | | | RAZEM | 31,800 |
| 20 d.2 | KNR 2-02 0508-01 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 8 cm z blachy powlekanej | m | | |
| | | 7,96 | m | 7,960 | |
| | | | | RAZEM | 7,960 |
| 21 d.2 | KNR 2-02 0510-01 | Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm z blachy ocynkowanej | m | | |
| | | 2,25 + 2,25 | m | 4,500 | |
| | | | | RAZEM | 4,500 |
| 22 d.2 | KNNR 6 0404-03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | | |
| | | 2,5 + 1,0 + 5,0 + 19 + 19 | m | 46,500 | |
| | | | | RAZEM | 46,500 |
| 23 d.2 | analiza indywidualna | Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod chodnik | | | |
| | | 41 | | 41,000 | |
| | | | | RAZEM | 41,000 |
| 24 d.2 | NNRNKB 231 0511-03 analogia | Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 elementów/m2 | m2 | | |
| | | 5 * 2,5 + 19 * 1,5 | m2 | 41,000 | |
| | | | | RAZEM | 41,000 |
| 25 d.2 | KNNR 1 0507-01 analogia | Humusowanie terenu wokół z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm | m2 | | |
| | | 24 * 1,5 + 7,5 * 1,5 + 5 * 4 | m2 | 67,250 | |
| | | | | RAZEM | 67,250 |



Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 3663 Użytkownik: Artur