

Remont pokrycia nad lokalem nr 19 i
strychem

PRZEDMIAR


NAZWA INWESTYCJI: Remont pokrycia nad lokalem nr 19 i strychem - wariant 1
ADRES INWESTYCJI: 09-400 Płock, ul. Obrońców Westerplatte 9
NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa Obrońców Westerplatte 9

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 31.08.2022

WYKONAWCA:

DEMI
Anna Detmer - Wiśniewska
09-408 Płock, ul. Mazurska 10
tel. 536 04 67 89
NIP 774 252 24 82



INWESTOR:

Data opracowania
31.08.2022

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie komunikacji na dachu stromym przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m - wsp. R =1,4 z tytułu prac na dachu stromym	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
2	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków zewnętrznych z kominów - wsp. R =1,4 z tytułu prac na dachu stromym	m2		
		12,5	m2	12,500	
				RAZEM	12,500
3	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru - wsp. R =1,4 z tytułu prac na dachu stromym	m2		
		12,5	m2	12,500	
				RAZEM	12,500
4	KNR K-04 0202-09	Jednokrotne gruntowanie podłoża zewnętrznych - wsp. R =1,4 z tytułu prac na dachu stromym	m2		
		12,5	m2	12,500	
				RAZEM	12,500
5	KNR K-04 0103-08	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na kominach - wsp. R =1,4 z tytułu prac na dachu stromym	m2		
		12,5	m2	12,500	
				RAZEM	12,500
6	TZKBNK III - 46	Ułożenie betonu w drobnych elementach prostych nieprofilowanych (czapki kominowe, proste słupki, części balustrad itp) o objętości elementu do 0.03 m3 - wsp. R =1,4 z tytułu prac na dachu stromym	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
7	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Wymiana obróbek blacharskich kominów z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - wsp. R =1,4 z tytułu prac na dachu stromym	m2		
		37 * 0,45	m2	16,650	
				RAZEM	16,650
8	KNR 2-05 1003-07 analogia	Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną - uszczelnienie styków dachów kitem trwale plastycznym - wsp. R =1,4 z tytułu prac na dachu stromym	m		
		37	m	37,000	
				RAZEM	37,000
9	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - wsp. R =1,4 z tytułu prac na dachu stromym - obróbka na czapkach	m2		
		37 * 0,25	m2	9,250	
				RAZEM	9,250
10	KNKRB 3 0502-04	Montaż łąt do kominów i montaż blachy trapezowej jako wykończenia kominów - wsp. R =1,4 z tytułu prac na dachu stromym	m2		
		61	m2	61	
				RAZEM	61
11	KNR-W 2-17 0138-01 analogia	Kratki wentylacyjne na bocznych otworach kominowych	szt.		
		22	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
12	analiza indywidualna	Przebicie otworów od góry czapek betonowych, zadeklowanie bocznych wylotów w kominach nr 4, 5, 6 obsadzenie rur w przekutych czapkach	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
13	NNRNKB 202 0539-01 analogia	Demontaż gąsiorów R-0,4	m		
		9 + 7 + 7	m	23,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	23,000
14	NNRNKB 202 0539-01 analogia	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m		
		23	m	23,000	
				RAZEM	23,000
15	analiza indywidualna	Demontaż okien dachowych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	analiza indywidualna	Uszczelnienie na połączeniu dachów o różnym nachyleniu lub różnym pokryciu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
18	analiza indywidualna	Uszczelnienie przejść anten itp.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
19	analiza indywidualna	Regulacja rynny dachowej nad nadbudowaną częścią lokalu nr 19 (od strony wejść do klatek schodowych i od strony ulicy Obr. Westerplatte)	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
20	KNR-W 4-01 0109-17 0109-20 analogia	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi odpadów do utylizacji na odległość 8 km	m3		
		12,5 * 0,02	m3	0,250	
				RAZEM	0,250
21	analiza indywidualna	Utylizacja odpadów	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR-W 2-02 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 15 m - komunikacja na dach	m2		
		3 * 15	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
23		Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22)			
24	analiza indywidualna	Obrobienie gładów okiennych po wymianie okien dachowych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
25	analiza indywidualna	Likwidacja zacieków w lokalu nr 19 i na klatce schodowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

