
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont części połaci dachowej budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 9A
ADRES INWESTYCJI: Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 9A
NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa Kaziemierza Wielkiego 9A
ADRES INWESTORA: Płock ul.H.Sienkiewicza 13A

DATA OPRACOWANIA: 23.02.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
23.02.2022

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-02 1604-04	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 25 m	m2		
		13 * 13	m2	169,000	
				RAZEM	169,000
2	NNRNKB 202 1622a- 01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		169	m2	169,000	
				RAZEM	169,000
3	NNRNKB 202 1622-01	(z.VI) Daszki ochronne stałe wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi)	m2 rzutu		
		10	m2 rzutu	10,000	
				RAZEM	10,000
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbka ścianki attyki od strony sąsiedniego budynku	m2		
		$7,0 * (0,6 + 0,1 + 0,2 + 0,1) * 2$	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki kominów	m2		
		$(3,5 * 2 + 0,5 * 2) * 0,5 + (1,5 * 2 + 0,5 * 2) * 0,5$	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki lukarn, pas nadrynnowy, obróbka attyki od strony ulicy w podwórku, obróbka koszowa na styku dwóch połaci itp.	m2		
		$7,0 * 0,4 * 2 + 10,2 * 0,4 + (1,3 + 2,2 + 2,2 + 1,3) * 0,4 + (1,2 + 1,2 + 1,8 + 1,8) * 0,4 * 3 + 6 * 0,5 * 2 + 2,5 * 0,3 + 32,5 + 8,5$	m2	67,430	
				RAZEM	67,430
7	KNR 4-04 0506-01 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy	m2		
		$13,1 * 5,5 + 13,1 * 5,1 - 1,2 * 0,7 * 3$	m2	136,340	
				RAZEM	136,340
8	analiza indywidualna	Demontaż kołnierzy i obróbki przy oknach dachowych	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
9	analiza indywidualna	Demontaż barier przeciwniegowych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 4-01 0535-03 analogia	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku wraz z koszami (R=1,5 z uwagi na demontaż koszy)	m		
		7,5	m	7,500	
				RAZEM	7,500
11	KNR K-05 0103-01 analogia	Rozebranie membrany dachowej	m2		
		$136,34 + 32,5$	m2	168,840	
				RAZEM	168,840
12	KNR 9-12 0301-08	Miejscowe uzupełnienie izolacji z wełny mineralnej przy oknach	m2		
		1 * 4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej - kołnierze i obróbki przy oknach	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
14	KNR K-05 0103-01	Mocowanie membrany dachowej	m2		
		168,34	m2	168,340	
				RAZEM	168,340
15	KNR 2-02 0410-01	Montaż płyty osb pod obróbki blacharskie - attyk	m2		
		$(14 + 7 * 2) * 0,4$	m2	11,200	
				RAZEM	11,200
16	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy(z uwagi na utrudnienia przy obróbkach kominów i lukarn - ciężki dostęp oraz łuki przyjęto współczynnik R = 2,0)	m2		
		$14 + 6 + 67,43 - 32,5$	m2	54,930	
				RAZEM	54,930
17	NNRNKB 202 0535-04 analogia	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 panelami z blachy powlekanej na rąbek stojący	m2		
		168,84	m2	168,840	
				RAZEM	168,840
18	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej - montaż zdemontowanych elementów	m		
		7,5	m	7,500	
				RAZEM	7,500
19	NNRNKB 202 0539-01 analogia	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m		
		$13,1 + 2 * 2$	m	17,100	
				RAZEM	17,100
20	analiza indywidualna	Montaż barier przeciwniegowych	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
21	analiza indywidualna	Uszczelnienie wywiewek kanalizacyjnych	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
22		Zabezpieczenia BHP pracowników na dachu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
23		Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)			
24		Koszt zajęcia pasa drogowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR-W 4-01 0109-17 0109-20 analogia	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi odpadów do utylizacji na odległość 8 km	m3		
		$170 * 0,02 + 70 * 0,02$	m3	4,800	
				RAZEM	4,800
26	analiza indywidualna	Utylizacja odpadów	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

